



**Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej**
w Lubartowie

ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

☎ 81-855-20-41
FAX: 81-855-28-76

www.spzoz-lubartow.pl
sekretariat@spzoz-lubartow.pl

Regon: 431219957
NIP: 7141632875
KRS: 0000098568

Sekretariat
☎ 81-855-28-07

Dyrektor Naczelny
☎ 81-855-28-07

Dyrektor ds. leczenia
☎ 81-855-28-07



Szpital
bez bólu

Lubartów dn. 17. 02. 2017 r.

Znak sprawy SZP/PP/ 2 /2017

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz 1020).

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP DOSTAWĘ I MONTAŻ STOLARKI PRZECIWOŻAROWEJ ORAZ SYSTEMÓW ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH

W ramach etapowej realizacji projektu dostosowania obiektów SP ZOZ przy ul. Cichej 14 w Lubartowie do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej SPZOZ zwraca się z zapytaniem o ofertę cenową na wykonanie wybranych oddziei przeciwpożarowych na V i VI piętrze szpitala stolarki przeciwpożarowej wraz z systemami zamknięć ogniowych w zakresie zgodnym z zestawieniem elementów stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

I. Opis przedmiotu zamówienia

- Klatka nr 3, 4, 6:
 - a) demontaż istniejących drzwi zwykłych o konstrukcji stalowej z przeszkleniem ze szkła zbrojonego i naświetli nad drzwiami do klatek 3, 4, 6 na V piętrze,
 - b) zabudowa naświetla nad drzwiami materiałem o odporności ogniowej EI60 (mur lub rozwiązanie systemowe z płyt g-k – zamiast projektowanego panelu EI60),
 - c) montaż drzwi przeciwpożarowych stalowych pełnych o wymiarach 1,10+0,40/2,20 m, z niewielkim przeszkleniem skrzydła podstawowego (pozycja nr 3 w zestawieniu); drzwi powinny być wyposażone w zamki rewersyjne (pod planowaną w przyszłości kontrolę dostępu),
 - d) obróbka tynkarska i malarska.
- Klatka nr 5:
 - a) montaż witryny aluminiowej z przeszkleniem EI 60 o wymiarach ok. 3,25 m x 2,68 m z drzwiami aluminiowymi z przeszkleniem EI 30 o wymiarach w świetle 1,10+0,40/2,20 m (pozycja nr 2 w zestawieniu),
 - b) obróbka wykańczająca witryny.
- Granica stref pożarowych nr 4 i 5 (V piętro):
 - a) wykonanie ściany oddzielenia przeciwpożarowego REI120 w korytarzu (o powierzchni ok. 3 m² w systemie z płyt G-K, z obustronnym otynkowaniem – zamiast zaprojektowanego przeszklenia EI120),

- b) montaż w w/w ścianie drzwi aluminiowych przeciwpożarowych EI60 z funkcją dymoszczelności S_m ; o wymiarach w świetle 1,10+0,40/2,20 m (opisane na rzucie jako D4-5) – pozycja nr 1 w zestawieniu,
- c) obróbka tynkarska i malarska,
- d) montaż systemu zamknięć ogniowych drzwi przeciwpożarowych (pozycja nr 1 w zestawieniu).
- Granica stref pożarowych nr 3 i 4 (V piętro):
 - a) wykonanie ściany oddzielenia przeciwpożarowego REI120 w korytarzu (o powierzchni ok. 3 m² w systemie z płyt G-K, z obustronnym otynkowaniem – zamiast zaprojektowanego przeszklenia EI120),
 - b) montaż w w/w ścianie drzwi aluminiowych przeciwpożarowych EI60 z funkcją dymoszczelności S_m ; o wymiarach w świetle 1,10+0,40/2,20 m (opisane na rzucie jako D3-4) – pozycja nr 1 w zestawieniu,
 - c) obróbka tynkarska i malarska,
 - d) montaż systemu zamknięć ogniowych drzwi przeciwpożarowych (pozycja nr 1 w zestawieniu),
 - Granica stref pożarowych nr 2 i 4 (V piętro):
 - a) demontaż istniejącej witryny z drzwiami,
 - b) wykonanie ściany oddzielenia przeciwpożarowego REI120 w korytarzu (o powierzchni ok. 3 m² w systemie płyt G-K, z obustronnym otynkowaniem – zamiast zaprojektowanego przeszklenia EI120),
 - c) montaż w w/w ścianie drzwi aluminiowych przeciwpożarowych EI60 z funkcją dymoszczelności S_m ; o wymiarach w świetle 1,10+0,40/2,20 m (opisane na rzucie jako D2-4) – pozycja nr 1 w zestawieniu,
 - d) obróbka tynkarska i malarska,
 - e) montaż systemu zamknięć ogniowych drzwi przeciwpożarowych (pozycja nr 1 w zestawieniu).
 - Drzwi do rozdzielni elektrycznych na V piętrze (opisane na rzutach jako RN2):
 - demontaż istniejących drzwi zwykłych,
 - montaż drzwi przeciwpożarowych stalowych EI30 (pozycja nr 5 w zestawieniu),
 - obróbka tynkarska i malarska.
 - Drzwi do maszynowni na VI piętrze (opisane na rzutach jako EI30):
 - demontaż istniejących drzwi zwykłych,
 - montaż drzwi przeciwpożarowych stalowych EI30 (pozycja nr 4 w zestawieniu),
 - obróbka tynkarska i malarska.

Zestawienie elementów: dostawa i montaż elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz systemów zamknięć ogniowych.

Lp	Branża budowlana			Branża elektryczna		
	Stolarka	Ilość [szt.]	Uwagi	Urządzenie	Rodzaj	Ilość [szt.]
1	Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe EI60 z funkcją dymoszczelności S_m ; o wymiarach w świetle 1,10+0,40/2,20 m; (opisane na rzucie jako D3-4; D4-5; D2-4)	3	wypełnienie: dół panel, góra szkło, kolor: podstawowy, drzwi lewe – 2 szt. drzwi prawe – 1 szt.	system zamknięć ogniowych drzwi przeciwpożarowych z lokalnym systemem detekcji (opis pkt. 9 opisu branży elektrycznej)	CSD1 - Centrala zamknięć ogniowych np. AFG-2 RKZ-regulator kolejności zamykania skrzydeł PZ-przycisk zwalniający Optyczna czujka dymu Elektrotrzymacz drzwiowy Okablowanie	3 3 3 6 6 wg obmiaru

2	Witryna aluminiowa z przeszkleniem EI 60 o wymiarach ok. 3,25 m x 2,68 m z drzwiami aluminiowymi z przeszkleniem EI 30 o wymiarach w świecie 1,10+0,40/2,20 m,	1	wypełnienie: szkło kolor: podstawowy, drzwi lewe – 1 szt.	system zamknięć ogniowych drzwi przeciwpożar owych z lokalnym systemem detekcji (opis pkt. 9 opisu branży elektrycznej)	CSD1 - Centrala zamknięć ogniowych np. AFG-2	1
					RKZ-regulator kolejności zamykania skrzydeł	1
					PZ-przycisk zwalniający	1
					Optyczna czujka dymu	2
					Elektrotrzymacz drzwiowy	2
					Okablowanie	wg obmiaru
3	Drzwi stalowe EI30 pełne o wymiarach 1,10+0,40/2,20 m, z niewielkim przeszkleniem skrzydła podstawowego	3	(drzwi do bocznych klatek schodowych nr 3, 4, 6) kolor: podstawowy, drzwi lewe – 1 szt. drzwi prawe – 2 szt.;	(drzwi wyposażone w elektrozamki rewersyjne)	elektrozamek rewersyjny wg opisu pkt. 9.3 branży elektrycznej	3
4	Drzwi stalowe EI 30 pełne o wymiarach w świecie 0,9x2,0 m (drzwi ppoż. na VI p).	3	(drzwi do maszynowni VI p.) kolor: podstawowy, drzwi lewe – 1 szt. drzwi prawe – 2 szt.	-	-	-
5	Drzwi stalowe EI30 pełne o wymiarach w świecie 0,8x2,0 m (drzwi na V piętrze opisane jako RN2)	6	(drzwi do rozdzielni elektrycznych V p.) kolor: podstawowy, drzwi prawe - 5 szt. drzwi lewe - 1 szt.	-	-	-

Montaż wyrobów budowlanych i urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w aprobatkach technicznych i dokumentacjach techniczno-ruchowych urządzeń, a także zasadami wiedzy technicznej.

Budynek szpitala nie jest wyposażony w system sygnalizacji pożarowej do którego zgodnie z projektem zostaną wpięte systemy zamknięć ogniowych drzwi przeciwpożarowych na granicach stref pożarowych i na klatce nr 5. Systemy zamknięć ogniowych będące przedmiotem zamówienia powinny być wyposażone w lokalne systemy detekcji (czujki po obu stronach drzwi, podłączone do centrali zamknięć ogniowych), a także posiadać możliwość podłączenia w przyszłości do systemu sygnalizacji pożarowej. Wszystkie drzwi przeciwpożarowe powinny być wyposażone w samozamykacze.

Rodzaje i lokalizacje poszczególnych elementów stolarki przeciwpożarowej i systemów zamknięć ogniowych przedstawione są w załącznikach do oferty. Na miejscu istnieje możliwość wglądu w dokumentację projektową w wersji papierowej.

UWAGA: ze względu na etapową realizację poszczególnych zadań, kwestie ekonomiczną stosowanych materiałów, rodzaj i zakres prac będących przedmiotem zapytania ofertowego różni się od dokumentacji projektowej (np. z uwagi na zastąpienie ścian aluminiowych z przeszkleniem EI120 na granicach stref ścianami z płyt G-K, REI120, dodatkową centralę zamknięć ogniowych w obrębie klatki nr 5 itp.).

II. Do oferty należy dołączyć wykaz realizacji robót budowlanych w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia w okresie do 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Roboty te winny być wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizowania zamówienia – wykaz musi zawierać dołączoną decyzję o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie.

III. Termin płatności

Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia faktury do SPZOZ w Lubartowie.

IV. Termin realizacji zamówienia: 15.05.2017r.

V. Kryteria oceny:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena 100%

Przy sporządzeniu wyceny przedmiotu zamówienia wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z jego wykonaniem.

Wykonawca winien podać oddzielnie kwotę, która jest opodatkowana stawką VAT, oraz kwotę objętą „odwrotnym obciążeniem” VAT.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna być przesłana za pomocą:

- poczty elektronicznej na adres: sekretariat@spzoz-lubartow.pl
- poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów, sekretariat do dnia 28.02.2017r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed terminem składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Sposób sporządzania oferty:

Oferta powinna być:

- c) opatrzona pieczęcią firmową
- d) posiadać datę sporządzenia
- e) zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, numer NIP
- f) podpisana czytelnie przez wykonawcę

VIII. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- kserokopię uprawnień budowlanych odpowiedniej specjalności wymagane zgodnie z prawem i przynależności do odpowiedniej izby,
- Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Każda poprawka w ofercie powinna być dokonana w sposób czytelny i parafowana własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisania oferty. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę

uprawnioną do podpisywania oferty. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentanta w niestępowaniu o zawarcie umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli każdego z wykonawców lub kopii poświadczonyj przez mocodawcę. Treść oferty jest jawna od chwili otwarcia.

Do powyższego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2016r. Poz. 1020)

IX. Informacje dotyczące podpisania umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o terminie stawienia się do podpisania umowy. Potwierdzenie wykonania robót budowlanych, jest protokół jego wykonania.

Osoby kontaktowe: Tomasz Kolano tel. 604-274-363, Piotr Jabłoński tel. 502-333-202.

14.02.2014

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lubartowie

mgr **Lukasz Bemczuk**

.....
Data i podpis kierownika zamawiającego

